

Puisard par havage

C E R V I L L E - G É N I E C I V I L



Nos réalisations : nos références

› Cerville (54) - France -

Construction d'un puisard par havage

› Données contractuelles

- › Maître d'ouvrage : Storengy
- › Maître d'œuvre : GRT Gaz
- › Durée des travaux : novembre - décembre 2009

› Enjeu et contexte

Construction d'un puisard de 3.60 x 3.60 x 5.00 Ht.

› Travaux réalisés

- › Construction d'une partie du puisard à 3,00 m de hauteur en élément préfabriqué
- › Terrassement d'une fouille de 2,50 m de profondeur et pose de pièces préfabriquées
- › Réalisation sur place de la partie supérieure du puisard
- › Descente de l'ensemble à une profondeur de 5,00 m par havage

› Attentes du client

- › Respect impératif des délais (mise en service : fin décembre 2009)
- › Travail réalisé à côté d'un bassin existant et d'une réserve incendie ne pouvant pas être mise hors service

› La réponse de la SADE

Travail en complémentarité avec les équipes de canalisations pour la descente de l'ouvrage

› Les résultats obtenus

Mise en place du puits de pompage et raccordement sur le bassin existant sans interruption de son fonctionnement

